



## PROJEKT WYKONAWCZY

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :  
Zbiór :Puszkina

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
38,60	0,06	0,29	39,00	2,76	9,77	2,76	7,01	0,00
77,60	0,08	0,21	31,40	1,35	11,25	1,35	9,91	7,01
109,00	0,00	0,50	32,20	1,37	20,56	1,37	19,18	16,92
141,20	0,08	0,77	36,70	2,29	26,97	2,29	24,68	36,10
177,90	0,04	0,70	31,60	1,09	13,37	1,09	12,28	60,78
209,50	0,03	0,15	49,80	2,57	13,61	2,57	11,04	73,05
259,30	0,07	0,40	31,70	3,22	9,71	3,22	6,49	84,10
291,00	0,13	0,22	50,40	4,22	19,72	4,22	15,50	90,59
341,40	0,04	0,57	35,90	1,31	15,10	1,31	13,79	106,09
377,30	0,03	0,27	25,40	2,52	5,11	2,52	2,59	119,88
402,70	0,16	0,13	50,40	5,26	10,65	5,26	5,39	122,48
453,10	0,04	0,29	24,20	0,95	19,72	0,95	18,77	127,86
477,30	0,03	1,33	37,20	0,64	39,87	0,64	39,23	146,63
514,50	0,00	0,81	33,40	1,03	21,95	1,03	20,92	185,86
547,90	0,06	0,51	34,80	9,61	12,44	9,61	2,83	206,78
582,70	0,49	0,21	34,10	8,53	22,99	8,53	14,47	209,61
616,80	0,01	1,14						224,08
RAZEM				48,71	272,79	48,71		

Nadmiar WYKOP 224,08m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

PROJEKT WYKONAWCZY

TABELA NAKŁADKI

Projekt :  
Zbiór :Puszkina

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE WARSTWA			ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI		
	WYRÓW. [m2]	WIAŻĄCA[m2]	ŚCIERAL [m2]		WYRÓWNAWCZA [m3]	WIAŻĄCA [m3]	ŚCIERAL [m3]
38,60	0,13	0,00	0,22				
77,60	0,23	0,00	0,22	39,00	7,02	0,00	8,58
109,00	0,15	0,00	0,22	31,40	6,04	0,00	6,91
141,20	0,24	0,00	0,17	32,20	6,36	0,00	6,33
177,90	0,08	0,00	0,18	36,70	5,95	0,00	6,49
209,50	0,35	0,00	0,22	31,60	6,75	0,00	6,33
259,30	0,22	0,00	0,21	49,80	14,03	0,00	10,83
291,00	0,46	0,00	0,20	31,70	10,73	0,00	6,51
341,40	0,37	0,00	0,18	50,40	20,86	0,00	9,59
377,30	0,22	0,00	0,20	35,90	10,51	0,00	6,83
402,70	0,17	0,00	0,20	25,40	4,94	0,00	4,98
453,10	0,31	0,00	0,20	50,40	12,04	0,00	9,88
477,30	0,07	0,00	0,10	24,20	4,61	0,00	3,57
514,50	0,16	0,00	0,20	37,20	4,35	0,00	5,49
547,90	0,05	0,00	0,20	33,40	3,47	0,00	6,55
582,70	0,20	0,00	0,22	34,80	4,40	0,00	7,24
616,80	0,00	0,00	0,22	34,10	3,48	0,00	7,50
SUMA : WYRÓWNAWCZA [m3] = 125,53 ; WIAŻĄCA [m3] = 0,00 ; ŚCIERALNA [m3] = 113,59							